

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
"ADREM" Spółka Akcyjna
NIP 678-10-01-953 REGON 350709842
31-956 Kraków, os. Słoneczne 3
tel. 12 644-81-44, 12 644-82-10, 12 644-24-12

Kraków, dnia 29 czerwiec 2023 r.

PPU „Adrem” S.A os. Słoneczne 3 w Krakowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

wykonanie remontu pokrycia dachu papą termozgrzewalną oraz wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami na budynku mieszkalnym os.2 Pułku Lotniczego 46 w Krakowie.

1. Przewidziany zakres robót obejmuje załączony przedmiar .

Dodatkowe informacje oraz wejście na teren nieruchomości i na dach należy uzgodnić z inspektorem nadzoru ds. budowlanych P. Bogusława Olchawska, tel.571-225-524.

2. Pożądaný (wymagany)* termin realizacji: do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy os.2 Pułku Lotniczego 46.

3.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie **do dnia 20.07.2023 r. godz. 15,00** w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 sekretariat.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napis: „**wykonanie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną oraz wymiana instalacji odgromowej na budynku os.2 Pułku Lotniczego 46.w Krakowie.**”

Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

p..Bogusława Olchawska tel. 571-225-524 e-mail: olchawska@adrem.krakow.pl
p. Andrzej Lubojemski tel. 880-022-146. e:mail: lubojemski@adrem.krakow.pl

PPU "ADREM" S.A.
GŁÓWNY SPECJALISTA
d/s Wspólnot Mieszkaniowych
i Obsługi Techniczno-Exploatacyjnej
.....
mgr Bożena Szybiak

budynek mieszkalny

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	pokrycie dachu		
1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	326,013
2	Wymiana desek czołowych - analogia, montaż płyty OSB gr 18 mm, szerokość 0,05 m (spadki)	m	591
3	Wymiana desek czołowych - analogia, montaż płyty OSB gr 18 mm, szerokość 0,10 m (maskownica)	m	591
4	Wymiana desek czołowych - analogia, montaż płyty OSB gr 18 mm, szerokość 0,12 m	m	77
5	Wymiana desek czołowych - analogia, montaż płyty OSB gr 18 mm, szerokość 0,30 m	m	514
6	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach	m2	63
7	Analogia - położenie siatki na kominach	m2	63
8	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim	m2	63
9	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m2	63
10	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych - usunięcie pęcherzy	m2	190,767
11	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm	m2	1 907,67
12	Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem	szt	14
13	Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	170,58
14	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,10 m z blachy ocynkowane - listwy wykończeniowe wokół kominów	m	346,2
15	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami wokół kominów	m	346,2
16	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	35
17	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	7
18	Rynny dachowe z blachy z cynku grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	35
19	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 15cm	m	7
20	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	106,38
21	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	106,38
22	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	106,38
23	Wywiezienie blachy i papy samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	12,333
24	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	12,333
	wymiana instalacji odgromowej		
25	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki, ułożonych na dachu płaskim	m	450
26	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej z dachu i ze ścian betonowych	szt	276
27	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju linki do 120mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	654
28	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z prętów aluminiowych o średnicy 10mm	m	1 104
29	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	21
30	Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie	pomiar	21
31	Wywiezienie prętów instalacji samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,5
32	Wywiezienie prętów instalacji samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,5
33	k.indyw. - roboty nieprzewidziane	zł	
	Razem		
	Podatek VAT 8%		
	Ogółem kosztorys		

Inspektor Nadzoru ds. ogólnobudowlanych
 F.P.U. „ADREM” S.A.
 inż. Bogusława Olchawska
 RP-Upr. 396/94