

Kraków, dnia 27.10.2021 r.

**PPU „Adrem” S.A os. Słoneczne 3 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: wykonanie poziomej kanalizacji w budynku mieszkalnego os. Albertyńskie 29 kl.V-VI w Krakowie.**

**1.Opis przedmiotu zamówienia:**

Wymiana poziomej kanalizacji w klatce .

Przedmiar robót stanowi załącznikach do nin.ogłoszenia.

**2. Pożądany (wymagany)\* termin realizacji po podpisaniu umowy.**

**3. Do złożonej oferty należy dołączyć:**

referencje ,

gwarancję,

polisę odpowiedzialności cywilnej,

**4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:**

Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie **do dnia 16-11-2021 r.** do godz. **15,00** w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 pok.3.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napis: „**Propozycja cenowa na zadanie: wymiana poziomej kanalizacji w budynku mieszkalnym os. Albertyńskie 29 kl.V-VI.**

Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

**5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:**

p. Bogusław Łopata inspektor techniczny

tel. 12 648 00 43 wew.25

p. Iwona Żurek

tel. 12 644-80-23

**KIEROWNIK**  
Działu Obsługi Technicznej i Rozliczeń  
P.P.U. ADREM S.A.

*Mieczysław Baran*

Obrmiar robót

Podstawa nakładu, opis, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	J.m
Usunięcie awarii na kanalizacji – os Albertyńskie 29			
1 Usunięcie awarii i wymiana rur			
1.1 KNR 401/212/1 analogia Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubość do 15 cm- rozkuwanie wylewki cementowej	5,88		m3
1.2 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z budynku	32,5		m3
1.3 KNR 401/108/13 Wywóz samochodem samowyladowczym do 1km gruzu z konstrukcji gruzo- i żuźlabetonowych	5,88		m3
1.4 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1km gruz	5,88	20	m3
1.5 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1km, grunt kategorii III	10,7		m3
1.6 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1km	10,7	20	m3
1.7 Kalkulacja indywidualna Demontaż regałów w prywatnych piwnicach	3		szt
1.8 KNR 402/216/6 Wymiara elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny piwniczny, fi 100 mm	2		szt
1.9 KNR 402/230/2 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, fi 150 mm	30		m
1.10 KNR 402/230/1 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, fi 100 mm	15		m
1.11 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wew. bud., na wcisk, fi 160 mm	30		m
1.12 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wew. bud., na wcisk, fi 110 mm	15		m
1.13 KNR 201/610/1 Drenaże – podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa-piasek – obsypanie rur	10,7		m3
1.14 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubość 25 mm-grubość 8 cm	39,2		m2

1.15 KNR 2021/106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokołkami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm ponad 25mm	39,2		m2
1.16 KNR 2021/106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokołkami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	39,9		m2
1.17 Kalkulacja indywidualna Wyniesienie odpadów nietypowych drzwi, blaty, płyty)	1		szt
1.18 Kalkulacja indywidualna Roboty nieprzewidziane	5		%

Z-CIA KIEROWNIKA  
Oddziału Obsługi Miastek i osiedli nr 6

mgr inż. Andrzej Lubojemski  
RP-100/2418/17

Inspektor ds. Instalacyjnych  
P.P.U. BREZNI S.A.

Bogusław Lopusza