

Kraków, dnia 08.04.2019 r.

PPU „Adrem” S.A os. Słoneczne 3 w Krakowie

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

remont balkonów ul. Gustawa Morcinka 23B w budynku mieszkalnym będącym w zasobach zarządzanych przez SM „Ceramik” i administrowanych przez PPU Adrem S.A w Krakowie .

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac określa przedmiar robót stanowiący załącznik do nin. ogłoszenia

Termin realizacji umowy: 2019 roku

II. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie do **dnia 30-04-2019 r.** do godz. 15,00 w siedzibie zamawiającego, 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 pok.3.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy wraz z adresem e-mail oraz napisem: „**Propozycja cenowa na zadanie:** remont balkonów w budynku mieszkalnym Kraków, ul. Gustawa Morcinka 23 B

Oferta otrzymana przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

PPU Adrem S.A zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

III. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

P. Mirosław Grudnik - inspektor nadzoru tel. 12 645-14-50

Załącznik – przedmiar robót

V-CEPREZES
Dyrektor ds. Eksploatacji

mgr inż. Jerzy Garstka

**REMONT BALKONÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO W SM
„CERAMIK” , ul. Gustawa Morcinka 23B**

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Opis robot	Jedn. miary	Ilość
1.	Rozbiórka istniejących płytek podłogowych	m2	96,8
2.	Rozbiórka posadzki cementowej	m2	96,8
3.	Wymiana obróbek blacharskich	mb	80,1
4.	Wykonanie wylewki cementowej ze spadkiem minimum 1% o gr. 3-5 cm	m2	97,1
5.	Wykonanie hydroizolacji pod płytkowej	m2	116
6.	Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych mrozoodpornych o niskiej nasiąkliwości na elastycznej zaprawie klejowej z wypełnieniem mineralną elastyczna zaprawą fugową.	m2	97
7.	Wykonanie cokołu z płytek ceramicznych mrozoodpornych o wysokości do 15 cm.	mb	74,5
8.	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem i wklejeniem siatki ścian (słupów)	m2	174,22
9.	Malowanie tynków zewnętrznych ścian i stropów i czoła balkonów farbami emulsyjnymi z przygotowaniem powierzchni (z uzupełnieniem ubytków i wykonaniem warstwy szczepnej).	m2	223,8
10.	Pokrycie papą termozgrzewalną zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji z ewentualną naprawą uszkodzonych obróbek blacharskich	m2	10,1
11.	Czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad balkonowych, ewentualne podniesienie do wymaganej wysokości 1,10 m	mb	77,25
12.	Naprawa ścian cokołowych pod balkonami (tynkowanie, klejenie), 50%	m2	15,87

UWAGA:

- W celu prawidłowej wyceny robót należy dokonać wizji lokalnej.
- W wycenie robót należy ująć koszt rusztowań

Wykonanie robót w ramach przedmiaru robót
z tytułu obsługi lokatorów Nr 9
C.O. 130/07/15.4

Mieczysław Grudnik
15.09.2015r.

- Należy zastosować dodatkowe elementy izolacji jak: taśmy , narożniki i mankiety uszczelniające w miejscach wymagających stosowania tych elementów : szczelin dylatacyjnych , połączeń ze ścianą pionową budynku, krawędzi zewnętrznych podłoża z obróbkami blacharskimi oraz miejsc mocowania balustrad.
- Balustrada po wykończeniu posadzki ma posiadać **wysokość 1,10 m**

Wzrost 1,10 m, 1,10 m, 1,10 m, 1,10 m
1,10 m, 1,10 m, 1,10 m, 1,10 m
1,10 m, 1,10 m, 1,10 m, 1,10 m

[Handwritten signature]